



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
ตำบลหนองแจ๋ใหญ่

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแจ๋ใหญ่ ลักษณะงานดังนี้

- กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายสมมิตร คุ่มบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแจ้งใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแจ้งใหญ่
๔. ราคาากลางค่านวม ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาวนวพร นันทะเส กรรมการ
  - ๖.๓ นายบุญจันทร์ อันพิมพ์ กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ร.บ. ๒๕๕๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</b>								
	- ทุบลดิน	๑๘.๐๐	ลบ.ม.			๑๘๘.๐๐	๒,๖๖๔.๐๐	๒,๖๖๔.๐๐	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๖๒๖.๑๖	๔๙๖.๐๐	๓๙๖.๐๐	๒,๐๒๒.๑๖	
	- คอนกรีต ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๒๔.๐๐	๑,๔๒๔.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๒๘.๐๐	๒๖,๐๔๘.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๘๘๖.๐๐	๓๐,๘๔๔.๐๐	
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๑๒๐.๒๔	กก.	๒๓.๔๔	๒,๘๑๘.๕๓	๓.๔๐	๔๐๘.๘๒	๓,๒๒๗.๒๔	
	- เหล็ก RB ๙ มม.	๑๓๔.๑๓	กก.	๒๒.๓๕	๒,๙๙๗.๘๑	๓.๔๐	๔๕๖.๐๔	๓,๔๕๓.๘๕	
	- เหล็ก DB ๑๒ มม.	๓๘๒.๓๖	กก.	๒๑.๓๓	๘,๑๕๕.๗๔	๓.๔๐	๑,๓๐๐.๐๒	๙,๔๕๕.๗๖	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๓.๐๐	กก.	๓๘.๓๒	๔๙๘.๑๖			๔๙๘.๑๖	
	- ตะปู	๑๗.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๙๕๓.๑๙			๙๕๓.๑๙	
	- ไม้แบบ	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๑.๘๗	๘,๐๓๗.๔๐	๑๓๓.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	๑๐,๖๓๗.๔๐	
	- เหล็กตะแกรง WRIE MASH ๓ก. ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
	<b>งานหลังคา</b>								
	- กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	๑,๘๘๐.๐๐	แผ่น	๑๓.๐๘	๒๔,๕๙๐.๔๐	๒.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	๒๘,๓๕๐.๔๐	
	- ครอบสันหลังคา	๖๖.๐๐	แผ่น	๓๒.๗๑	๒,๑๕๘.๘๖	๙.๐๐	๕๙๔.๐๐	๒,๗๕๒.๘๖	
	- ครอบปัดजू	๓.๐๐	อัน	๔๕.๗๙	๑๓๗.๓๗	๙.๐๐	๒๗.๐๐	๑๖๔.๓๗	
	- ครอบบันลม	๘๒.๐๐	อัน	๔๕.๗๙	๓,๗๕๕.๗๘	๙.๐๐	๗๓๘.๐๐	๔,๔๙๒.๗๘	
	- ครอบปัดปลายบันลม	๗.๐๐	อัน	๔๕.๗๙	๓๒๐.๕๓	๙.๐๐	๖๓.๐๐	๓๘๓.๕๓	
	- แบนสำร็จรูป (ท่อนละ ๔ ม.)	๕๔.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	-	-	๕,๑๓๐.๐๐	
	- เหล็กตัวซี ๑๒๕x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๑๔.๐๐	ท่อน	๙๓๓.๖๔	๑๓,๐๗๐.๙๖	-	-	๑๓,๐๗๐.๙๖	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>๑๐๓,๙๗๑.๗๘</b>		<b>๑๘,๗๑๑.๘๘</b>	<b>๑๒๒,๖๘๓.๖๖</b>	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมวด
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>								
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๑๙.๐๐	ท่อน	๘๗๐.๐๙	๑๐๓,๙๗๑.๗๘	-	๑๘,๗๑๘.๘๘	๑๒๒,๖๙๐.๖๖	
	- ขายึดเหล็ก	๓๔.๐๐	อัน	๒๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	-	-	๖๘๐.๐๐	
	- ตะปูเกลียวยึดคาน	๔.๐๐	กิโลกรัม	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	๑๓.๐๐	กิโลกรัม	๓๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	-	-	๔,๕๕๐.๐๐	
	- ปิดลอนไม้สังเคราะห์ ๖" พร้อมเชิงชาย ๘"	๔๓.๐๐	ม.	๑๑๐.๐๐	๔,๗๓๐.๐๐	-	-	๔,๗๓๐.๐๐	
	- รางน้ำสแตนเลสตะเข้ราง	๘.๐๐	ม.	๑๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	-	-	๑,๔๔๐.๐๐	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส	๒๗.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	-	-	๓,๒๔๐.๐๐	
	- ระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ๓ นิ้ว	๑๖.๐๐	ม.	๒๒๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	-	-	๓,๕๒๐.๐๐	
	- ค้ำยันเหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๘๖๓.๐๐	๓,๔๕๒.๐๐	-	-	๓,๔๕๒.๐๐	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ มม. ฉาบเรียบ	๕๗.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๔,๒๗๕.๐๐	๑๒,๘๒๕.๐๐	
	- โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ มม. ชนิดกันชื้น	๖.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๒๕.๐๐	
	- โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาระแนงไม้สังเคราะห์ (รวมผูกหน้า)	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
	- โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	<b>งานฉาบพื้น</b>								
	- พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ขอบกระเบื้องต้นไม้)	๘.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- พื้นผิวทรายล้าง (รวมทางลาดและบันไดภายนอก)	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๕๗.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๕,๙๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด ๑๒"x๑๒"	๗.๕๐	ตร.ม.	๑๘๖.๒๔	๑,๓๙๖.๘๐	๑๒๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๒๖๖.๘๐	
	- ขีดผิวทาบกับสัน (ภายในห้องน้ำทั้งหมด)								
	- Warning Block	๖.๐๐	ก้อน	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ ๔"	๕๕.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๗๒๕.๐๐	๔,๔๗๕.๐๐	
	- ฉาบปูนใต้ PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๓๐.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				๑๙๒,๒๘๒.๒๙		๓๙,๗๘๘.๘๘	๒๓๒,๐๗๑.๑๗	



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๑๙๒,๒๕๒.๒๙			๒๓๒,๐๗๑.๑๗	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาปูนเรียบ	๑๑๘.๗๕	ตร.ม.	๒๒๕.๐๐	๒๖,๗๑๘.๗๕	๕๕.๐๐	๖,๕๓๑.๒๕	๓๓,๒๕๐.๐๐	
	- ผนังกรุไม้สังเคราะห์ (ลิ้นล็อก)	๑๐.๕๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒"x๑๒"	๒๖.๒๕	ตร.ม.	๑๗๖.๖๔	๔,๖๓๖.๘๐	๑๒๐.๐๐	๓,๑๕๖.๐๐	๗,๗๙๒.๘๐	
	- ฉาบปูนเสาตาม	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
	- เสาน้ำ ทั่วหลัง	๔๑.๐๐	ม.	๖๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๔๓๕.๐๐	๓,๘๙๕.๐๐	
	- บัวไม้สังเคราะห์ (เก็บงานผนังและค้ำยัน)	๒๐.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
	- ตัวอักษรเหล็กปั๊มขึ้นรูปหนา ๑ ซม. สูง ๑๘ ซม.	๔๗.๐๐	ตัว	๗๐.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	รวมค่าแรง
	- ชุดระแนงเหล็กกล่องตามแบบ	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐				๒,๐๐๐.๐๐	
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด ศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว ตามแบบ	๙.๐๐	ม.	๗๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๗,๖๕๐.๐๐	
	<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
	- ป.๑	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๐๐๐.๐๐				๑๓,๕๐๐.๐๐	
	- ป.๒	๒.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐				๘,๐๐๐.๐๐	
	- น.๑	๔.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐				๒๒,๘๐๐.๐๐	
	- น.๒	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐				๔,๔๐๐.๐๐	
	- น.๓	๓.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐				๒,๘๕๐.๐๐	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมหัวก๊อกแบบ	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๖๐.๗๕				๒,๕๒๑.๕๐	
	- กาน้ำโยก และอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมเคาน์เตอร์)	๒.๐๐	ชุด	๖,๓๔๘.๗๒				๑๓,๓๙๓.๔๔	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดชนิดพัดชีวาล์ว								
	พร้อมสายฉีดชำระ								
	- โถบัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๑,๔๖๙.๑๖				๒,๙๓๘.๐๐	
	- กระจกวาง ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ ม. อย่างดี	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐				๗๐๐.๐๐	
	- ก๊อมน้ำติดผนังอย่างดี	๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐				๓๐๐.๐๐	
	- ราวแขวนผ้า อย่างดี	๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐				๕๐๐.๐๐	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				๓๐๖,๖๑๗.๙๔		๖๐,๔๙๕.๑๓	๓๖๗,๑๑๓.๐๗	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>								
	- รื้อระบบงานทั้ง พร้อมตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๓๐๖,๖๑๗.๙๔	๖๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๐,๔๙๕.๑๓	๓๖๗,๑๑๓.๐๗	
	- สำหรับท่อ PVC ขนาด ๓๐.๒"						๑๔๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
	- ราวจับสแตนเลส ๓๐.๑/๒" (ตามแบบ)	๕.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	<b>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>								
	- ท่อส้วม PVC ๓๐.๔" ชั้น ๘.๕	๒.๐๐	จุด	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- ท่อเมนส้วม ท่อ PVC ๓๐.๓๓๓๓ ๔" สีฟ้า ชั้น ๘.๕	๒.๐๐	ท่อน	๕๙๘.๑๓	๑,๑๙๖.๒๖	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๓๙๖.๒๖	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ๓๐.๒" ชั้น ๘.๕	๔.๐๐	จุด	๒๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๓๗๐.๐๐	
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ๓๐.๒๒๒๒ ๒" สีฟ้า ชั้น ๘.๕	๓.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๒๒	๕๐๔.๖๖	๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๗๘๔.๖๖	
	- ท่อน้ำโสโครก PVC ๓๐.๒" ชั้น ๘.๕	๑.๐๐	จุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ๓๐.๒๒๒๒ ๒" สีฟ้า ชั้น ๘.๕	๑.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๒๒	๑๖๘.๒๒	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๘.๒๒	
	- ท่อประปา PVC ๓๐.๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๙.๐๐	จุด	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๑,๑๖๕.๐๐	
	- ท่อน้ำประปา ท่อ PVC ๓๐.๓/๔" สีฟ้า ชั้น ๑๓.๕	๓.๐๐	ท่อน	๔๙.๕๓	๑๔๘.๕๙	๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๐๘.๕๙	
	พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- อุปกรณ์ประกอบยึดติดต่อ (เขมราวม)	๑.๐๐						๑,๐๐๐.๐๐	
	- บ่อพักน้ำท้องตลาด	๓.๐๐	บ่อ	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	- ท่อซีเมนต์โยหิน ขนาด ๘ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๒๔๒.๙๙	๙๗๑.๙๖	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๗๑.๙๖	
	- ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ๓๐.๑" สีฟ้า ชั้น ๘.๕	๒.๐๐	ท่อน	๖๕.๔๒	๑๓๐.๘๔	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๗๐.๘๔	
	- เชื่อมต่อท่อเมนประปาเข้าอาคาร	๑.๐๐	เหมา					๕๐๐.๐๐	
	- ฝังบับตันเสียส้วมรูป ขนาดสำหรับผู้ใช้ ๒๕ คน	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- หลอด Fluorescent ๒x๓๖ watt ดวงโคมพลาสติก	๙.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๗,๐๖๕.๐๐	
	สีขาชนิดฝังฝ้าเพดาน+สวิทช์และสายไฟ								
	- หลอด Fluorescent ๑x๓๖ watt ดวงโคมพลาสติก	๒.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๒๗๐.๐๐	
	สีขาชนิดฝังฝ้าเพดาน+สวิทช์และสายไฟ								
	- ดวงโคมไฟฝังผนัง สำหรับภายนอกอาคาร	๗.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐			๒,๔๕๐.๐๐	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			๓๓๙,๐๖๘.๔๗	๖๖,๗๔๕.๑๓			๔๐๕,๘๑๓.๖๐	



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา			๓๓๙,๐๖๘.๔๗		๖๖,๗๕๕.๑๓		๔๐๕,๘๒๓.๖๐	
	สวิตช์ สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด								
	- ตู้รับไฟฟ้า (ปลั๊ก) ชนิดสายดิน ติดตั้งแบบฝังผนัง	๗.๐๐	จุด	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	
	พร้อมสายไฟ								
	- พัฒน์โครงติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาด ๑๖ นิ้ว	๖.๐๐	จุด	๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	
	พร้อมสายไฟ								
	สวิตช์ สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด								
	- ไฟฉุกเฉิน	๑.๐๐	จุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๓๓๕.๐๐	
	- ตู้รวมระบบไฟฟ้า CERCUIT BREAKER พร้อมเมน	๑.๐๐	จุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- สายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร	๑.๐๐	เหมา					๑,๐๐๐.๐๐	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีผนังพลาสติกกึ่งเงา	๑๑๘.๗๕	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔,๑๕๖.๒๕	๓๐.๐๐	๓,๕๖๖.๕๐	๗,๗๒๒.๗๕	
	- ทาสีกันสนิม	๑.๐๐	เหมา					๑,๐๐๐.๐๐	
	- ทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	เหมา					๑,๐๐๐.๐๐	
	- เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	๑.๐๐	เหมา					๕๐๐.๐๐	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>			๓๕๔,๙๗๕.๗๒			๗๒,๘๘๒.๖๓	๔๒๗,๘๕๘.๓๕	