



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ถึง
วัดป่าบ้านโนนมะเฟือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ถึง วัดป่าบ้านโนนมะเฟือง ลักษณะงานดังนี้

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๘๑ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สมมิตร คุ่มบัว

(นายสมมิตร คุ่มบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ถึง วัดป่าบ้านโนนมะเฟือง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๘๑ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางวรรณวิไล ชุมศรี กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญจันทร์ อ้นพิมพ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	
	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
	ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
	พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๑ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ถึง วัดป่าบ้านโนนมะเฟือง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	๐๒๘/๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๕๑,๙๕๒.๖๕	๑.๓๓๖๕	๓๓๖,๗๓๔.๗๑	
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๔๐,๗๓๔.๗๑	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๓๔๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เลขที่ ๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเทิดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางวรรณวิไล ชุมศรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญจันทร์ อันพิมพ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ใต้ทางลงดินถมสองข้างกว้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๑ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร ใต้ทางลงดินถมสองข้างกว้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๑ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโมเมะเพียง หมู่ที่ ๘ ถึง วัดบ้านโมเมะเพียง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ๐๒๘/๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	๗๘๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๓๗	๑,๐๘๕.๕๙	๑,๐๘๕.๕๙	๑,๐๘๕.๕๙
๒	ทรายรองพื้นทาง	๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑๕,๘๕๕.๕๖	๙๙.๐๐	๓,๘๖๑.๐๐	๑๙,๗๑๖.๕๖	๑๙,๗๑๖.๕๖
๓	ดินถมไหล่ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๔.๓๒	๑,๐๒๙.๖๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๓,๙๙๙.๖๐	๓,๙๙๙.๖๐
๔	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	๙๔.๓๕	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๒๘,๘๗๑.๐๐	๒๘,๘๗๑.๐๐	๒๘,๘๗๑.๐๐
	๔.๑ ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๖๓๔.๐๐	ถุง	๑๑๙.๕๐	๗๕,๗๖๓.๐๐	-	-	๗๕,๗๖๓.๐๐	๗๕,๗๖๓.๐๐
	๔.๒ ทรายหยาบ	๕๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒๒,๗๖๖.๒๔	-	-	๒๒,๗๖๖.๒๔	๒๒,๗๖๖.๒๔
	๔.๓ หิน	๑๐๒.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๑๕	๕๓,๐๕๕.๓๐	-	-	๕๓,๐๕๕.๓๐	๕๓,๐๕๕.๓๐
๕	งานเหล็กเสริม								
	๕.๑ เหล็กดัดแกรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. Ø ๓.๔๐ มม.	๗๘๑.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๙,๕๒๕.๐๐	๕.๐๐	๓,๙๐๕.๐๐	๒๓,๔๓๐.๐๐	๒๓,๔๓๐.๐๐
	๕.๒ เหล็กDOWEL BAR เหล็กกลม Ø ๑๒ มม.	๐.๑๔	ตัน	๑๘,๙๔๔.๖๗	๒,๖๕๙.๒๕	๓,๔๐๑.๐๐	๔,๗๖๐.๑๔	๓,๑๒๐.๑๔	๓,๑๒๐.๑๔
	๕.๓ เหล็ก TIE BAR เหล็กข้อ้อย Ø ๑๖ มม.	๐.๑๐	ตัน	๑๙,๖๑๒.๕๓	๑,๙๖๑.๒๕	๓,๔๐๑.๐๐	๓,๘๖๓.๕๐	๒,๓๐๑.๓๕	๒,๓๐๑.๓๕
๖	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๒๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๙,๒๔๓.๐๑	-	-	๙,๒๔๓.๐๑	๙,๒๔๓.๐๑
๗	ค่าแรงไม้แบบ	๔๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐
๘	งานอื่น ๆ								
	๘.๑ แอสฟัลท์	๘๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	๘.๒ โฟม	๒๐.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			๒๐๔,๓๕๗.๗๒	๒๐๔,๓๕๗.๗๒	๔๗,๕๙๔.๙๓	๔๗,๕๙๔.๙๓	๒๕๑,๙๕๖.๖๕	๒๕๑,๙๕๖.๖๕