



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ ลักษณะงานดังนี้
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)
ราคากลางเป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สมมิตร คุ่มบัว
(นายสมมิตร คุ่มบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ
อบต.)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญจันทร์ อันพิมพ์ กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานอาคาร (โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคม) - กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	๐๒๒/๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน ๓ หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๑,๒๓๐.๘๘	๑.๒๗๒๖	๒๐๕,๑๘๒.๔๑	
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๙,๑๘๒.๔๑	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๐๙,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				สองแสนเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเทิดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญจันทร์ อันพิมพ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๐๒๒/๒๕๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานโครงสร้าง							
	๑.๑ งานดิน หิน ทราช และฐานราก							
	ขุดดินฐานรากและถมดิน	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
	ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๕.๓๒	๓๐๘.๘๘	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๑,๑๙๙.๘๘
	ทราชมัยยการรองพื้น	๕.๐๐	ลบ.ม.	๙๐๖.๕๕	๑,๖๒๖.๑๖	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๒,๐๒๒.๑๖
	เสา คสล.สี่เหลี่ยม ๒'x๒' สูง ๓.๐๐ เมตร	๗.๐๐	ต้น	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	-	-	๙,๘๐๐.๐๐
	๑.๒ งานแบบหล่อคอนกรีต							
	ไม่แบบทั่วไป	๒๕.๐๐	ลบ.พ.	๔๐๑.๘๗	๑๐,๐๔๖.๗๕	-	-	๑๐,๐๔๖.๗๕
	ค่าแรงไม่แบบ	๓๐.๘๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๑๐๗.๐๔	๔,๑๐๗.๐๔
	ตะปูขนาดต่าง ๆ	๙.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๕๐๔.๖๓	-	-	๕๐๔.๖๓
	๑.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๕๑.๐๐	๒,๑๐๖.๐๐	๒,๑๐๖.๐๐
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๐.๐๐	ถุง	๑๑๙.๕๐	๔,๗๘๐.๐๐	-	-	๔,๗๘๐.๐๐
	ทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๕	๑,๖๒๖.๑๖	-	-	๑,๖๒๖.๑๖
	หิน	๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๓.๑๘	๒,๒๙๙.๐๘	-	-	๒,๒๙๙.๐๘
	๑.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กกลม Ø ๖ มม.	๓๒.๓๘	กก.	๒๐.๒๕	๖๕๕.๓๗	๓.๕๐	๑๑๐.๐๙	๗๖๕.๔๖
	เหล็กกลม Ø ๙ มม.	๓๕.๙๓	กก.	๑๙.๑๐	๖๘๖.๒๖	๓.๕๐	๑๒๒.๑๖	๘๐๘.๔๓
	รวมยอดยกไป				๓๒,๓๓๓.๒๙		๑๑,๔๗๒.๒๙	๔๓,๘๐๕.๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา							๔๑,๕๐๕.๕๕
	เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๒ มม.	๑๕๒.๐๒	กก.	๑๓๖.๑๕	๒๐,๖๖๖.๒๖	๓.๔๐	๕,๒๖.๕๐	๒๖,๙๓๒.๗๖
	เหล็กตะแกรงลวดรีขลุ่ย ขนาด Ø ๓.๔๐ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘๖.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๖,๖๘๕.๐๐
	ลวดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๑๔๙.๕๕	-	-	๑๔๙.๕๕
๒	งานสถาปัตยกรรม							
	๒.๑ งานหลังคา							
	กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. หน้า ๕ มม.	๑๕๐.๐๐	แผ่น	๖๐.๗๕	๙,๑๑๒.๕๐	-	-	๙,๑๑๒.๕๐
	ครอปั้นรับมม	๑๕.๐๐	แผ่น	๕๘๓.๒๘	๘,๗๔๙.๒๐	-	-	๘,๗๔๙.๒๐
	ตะปูเกลียว	๓๕๐.๐๐	ตัว	๓.๗๔	๑,๓๑๓.๐๐	-	-	๑,๓๑๓.๐๐
	เหล็กตัววี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๘๔๑.๑๒	๗,๕๗๐.๐๘	-	-	๗,๕๗๐.๐๘
	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ๑ ๑/๒"x ๑ ๑/๒"	๑๒.๐๐	ท่อน	๓๓๖.๔๕	๔,๐๓๗.๔๐	-	-	๔,๐๓๗.๔๐
	ค่าแรงมุงหลังคา	๔๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๘"x๔ ม.	๖.๐๐	แผ่น	๑๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	-	-	๑,๐๘๐.๐๐
	ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชาย	๒๔.๐๐	เมตร	-	-	๕๒.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐
	ลวดเชื่อม	๒.๐๐	กิโลกรัม	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐
	สีกันสนิม	๒.๐๐	แกลลอน	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐
	สีน้ำมัน	๒.๐๐	แกลลอน	๖๗๒.๙๐	๑,๓๔๕.๘๐	-	-	๑,๓๔๕.๘๐
	น้ำมันสน	๔.๐๐	แกลลอน	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐
๒.๒ งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง ๑๒"x๑๒"	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๑๕๕.๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๓๔.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐	๔,๓๑๘.๐๐	-	-	๔,๓๑๘.๐๐
	ทรายหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๒๑๙.๖๒	-	-	๑,๒๑๙.๖๒
	ปูนยาแนว	๑๔.๐๐	ถุง	๒๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐
๒.๒ งานผนัง								
	รวมยอดยกไป				๗๙,๔๕๖.๘๘		๒๓,๓๓๒.๒๐	๑๐๓,๗๘๙.๐๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดคงคา				๗,๗๘๖.๘๘			๗,๗๘๖.๘๘
	ค้ำให้ซื้อวัสดุ	๕๓.๖๐	ตร.ม.			๘๘.๐๐	๔,๖๖๖.๖๐	๕,๑๕๔.๖๐
	อิฐบล็อก	๕๗๐.๐๐	ก้อน	๔.๙๑		๒,๒๗๕.๓๐		๒,๒๗๕.๓๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๘.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐				๑,๐๑๖.๐๐
	ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔				๔๐๖.๕๔
	บล็อกแก้ว	๑๘.๐๐	ก้อน	๑๕๐.๐๐				๒,๗๐๐.๐๐
	๒.๓ งานฉาบปูน							
	ฉาบปูนเรียบผนัง	๘๖.๔๐	ตร.ม.				๘๒.๐๐	๗,๐๘๔.๘๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๑๓.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐				๑,๖๕๑.๐๐
	ทรายละเอียด	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๗.๙๕				๙๑๕.๙๐
	๒.๔ งานทาสี							
	สีน้ำพลาสติกภายนอก	๓.๐๐	แกลลอน	๔๗๖.๖๔				๑,๔๒๙.๙๒
	สีน้ำพลาสติกภายใน	๓.๐๐	แกลลอน	๕๐๐.๐๐				๑,๕๐๐.๐๐
	สีรองพื้นปูนใหม่	๒.๐๐	แกลลอน	๕๕๖.๐๗				๑,๑๑๒.๑๔
	ค่าแรงทาสี	๘๖.๔๐	ตร.ม.				๓๐.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐
	๒.๕ งานประตู							
	ป๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑๔,๕๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			๑๒๒,๓๗๗.๐๘			๓๔,๘๕๓.๘๐	๑๖๑,๒๓๐.๘๘