



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ ลักษณะงานดังนี้
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคากลางเป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สมมิตร คุ่มบัว
(นายสมมิตร คุ่มบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์ กรรมการ
 - ๖.๓ นางรัชณีกร เลิศพฤตพิงศ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานอาคาร (โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคม)

- กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๒๒/๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๓,๙๘๑.๓๘	๑.๒๗๒๖	๒๐๘,๖๘๒.๗๐	
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๒,๖๘๒.๗๐	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๑๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๑๘๒/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเทิดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางรัชนิกร เลิศพดุมงคล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาประชาคม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตุลียง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
 หน่วยงานที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานโครงสร้าง							
	๑.๑ งานดิน หิน ทราย และฐานราก							
	ขุดดินฐานรากและถมดิน	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
	ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๔.๓๒	๓๐๘.๘๘	๘๘.๐๐	๘๘๑.๐๐	๑,๑๙๐.๘๘
	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๖๒๖.๑๖	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๒,๐๒๒.๑๖
	เสา คสล.สำเร็จรูป ๖"x๖" สูง ๓.๐๐ เมตร	๗.๐๐	ต้น	๑,๔๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	-	-	๙,๘๐๐.๐๐
	๑.๒ งานแบบหล่อคอนกรีต							
	ไม้แบบทั่วไป	๒๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๑๐,๐๔๖.๗๕	-	-	๑๐,๐๔๖.๗๕
	ค่าแรงไม่แบบ	๓๐.๘๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๑๐๗.๐๔	๔,๑๐๗.๐๔
	ตะปูนขนาดต่าง ๆ	๙.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๕๐๔.๖๓	-	-	๕๐๔.๖๓
	๑.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๙๑.๐๐	๒,๓๔๖.๐๐	๒,๓๔๖.๐๐
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๐.๐๐	ถุง	๑๑๙.๕๐	๔,๗๘๐.๐๐	-	-	๔,๗๘๐.๐๐
	ทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๖๒๖.๑๖	-	-	๑,๖๒๖.๑๖
	หิน	๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๘.๗๘	๒,๐๓๒.๖๘	-	-	๒,๐๓๒.๖๘
	๑.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กกลม Ø ๖ มม.	๓๒.๓๘	กก.	๑๘.๗๔	๖๐๖.๘๐	๓.๔๐	๑๑๐.๐๙	๗๑๖.๘๙
	เหล็กกลม Ø ๙ มม.	๓๕.๙๓	กก.	๑๗.๗๐	๖๓๕.๙๖	๓.๔๐	๑๒๒.๑๖	๗๕๘.๑๒
	รวมยอดยกไป				๓๑,๙๖๘.๐๒		๑๑,๔๗๒.๒๙	๔๓,๔๔๐.๓๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา							
	เหล็กข้ออ้อย Ø ๒๒ มม.	๑๕๒.๐๓	กก.	๑๗.๗๖	๒,๖๓๗.๒๔	๓.๔๐	๕๑๖.๗๐	๓,๑๕๖.๑๔
	เหล็กตะแกรงลวดรูปจูป ขนาด Ø ๓.๔๐ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐
	ลวดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๑๔๙.๕๕	-	-	๑๔๙.๕๕
๒	งานสถาปัตยกรรม							
	๒.๑ งานหลังคา							
	กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. ทน ๕ มม.	๑๕๐.๐๐	แผ่น	๖๐.๗๕	๙,๑๑๒.๕๐	-	-	๙,๑๑๒.๕๐
	ครอบสัณปรับมุม	๑๕.๐๐	แผ่น	๕๕.๘๘	๘๓๘.๒๐	-	-	๘๓๘.๒๐
	ตะปูเกลียว	๓๕๐.๐๐	ตัว	๓.๗๔	๑,๓๑๙.๐๐	-	-	๑,๓๑๙.๐๐
	เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๘๔๑.๑๒	๗,๕๗๐.๐๘	-	-	๗,๕๗๐.๐๘
	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ๑ ๑/๒"x ๑ ๑/๒"	๑๒.๐๐	ท่อน	๓๓๖.๔๕	๔,๐๓๗.๔๐	-	-	๔,๐๓๗.๔๐
	ค่าแรงมุงหลังคา	๕๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๘"x๔.๐๐ ม.	๖.๐๐	แผ่น	๑๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	-	-	๑,๐๘๐.๐๐
	ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชาย	๒๔.๐๐	เมตร	-	-	๕๒.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐
	ลวดเชื่อม	๒.๐๐	กิโลกรัม	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐
	สีกันสนิม	๒.๐๐	แกลลอน	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐
	สีน้ำมัน	๒.๐๐	แกลลอน	๖๗๒.๙๐	๑,๓๔๕.๘๐	-	-	๑,๓๔๕.๘๐
	น้ำมันสน	๔.๐๐	แกลลอน	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐
	๒.๒ งานพื้น							
	พื้นปูกระเบื้อง ๑๒"x๑๒"	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๑๕๕.๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๓๔.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐	๔,๓๑๘.๐๐	-	-	๔,๓๑๘.๐๐
	ทรายหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๒๑๙.๖๒	-	-	๑,๒๑๙.๖๒
	ปูนยาแนว	๑๔.๐๐	ถุง	๒๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐
	๒.๒ งานผนัง							
	รวมยอดยกไป				๗๙,๕๔๗.๓๘		๒๓,๓๓๒.๒๐	๑๐๒,๘๗๙.๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา							
	ผนังก่ออิฐบล็อก	๔๓.๒๐	ตร.ม.	-	๗๙,๕๙๗.๓๘	-	๒๓,๓๓๒.๒๐	๑๐๒,๙๒๙.๕๘
	อิฐบล็อก	๕๗๐.๐๐	ก้อน	๔.๙๑	๒,๗๗๘.๗๐	-	๓,๘๕๔.๙๐	๓,๘๕๔.๙๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๘.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐	๑,๐๑๖.๐๐	-	-	๑,๐๑๖.๐๐
	ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๔๐๖.๕๔	-	-	๔๐๖.๕๔
	บล็อกแก้ว	๑๘.๐๐	ก้อน	๑๕.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐
	๒.๓ งานฉาบปูน							
	ฉาบปูนเรียบผนัง	๘๖.๔๐	ตร.ม.	-	-	-	๗,๐๘๔.๘๐	๗,๐๘๔.๘๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๑๓.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐	๑,๖๕๑.๐๐	-	-	๑,๖๕๑.๐๐
	ทรายละเอียด	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๗.๙๕	๙๑๕.๙๐	-	-	๙๑๕.๙๐
	๒.๔ งานทาสี							
	สีน้ำพลาสติกภายนอก	๓.๐๐	แกลลอน	๔๗๖.๖๔	๑,๔๒๙.๙๒	-	-	๑,๔๒๙.๙๒
	สีน้ำพลาสติกภายใน	๓.๐๐	แกลลอน	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐
	สีรองพื้นใหม่	๒.๐๐	แกลลอน	๕๕๖.๐๗	๑,๑๑๒.๑๔	-	-	๑,๑๑๒.๑๔
	ค่าแรงทาสี	๘๖.๔๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐
	๒.๕ งานประตู							
	ป๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๑๒๕,๑๒๗.๕๘		๓๘,๘๕๓.๘๐	๑๖๓,๙๘๑.๓๘