



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่มฝ้า หมู่ที่ ๑๐  
(เริ่มต้นจากหลังร้านค้าชุมชน ถึง บ้านนางเพ็ญพุด โคตรภูเวียง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา  
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่มฝ้า หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มต้นจากหลังร้านค้าชุมชน ถึง  
บ้านนางเพ็ญพุด โคตรภูเวียง) ลักษณะงานดังนี้  
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มี  
ไหล่ทาง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
(ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคากลางเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(ลงชื่อ)

(นายสมมิตร คุ่มบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มต้นจากหลังร้านค้าชุมชน ถึง บ้านนางเพ็ญพุด โคตรภูเวียง)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์ กรรมการ

๖.๓ นางรัชนิกร เลิศพฤตพิงศ์ กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานอาคาร (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

- กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๔๐/๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๙,๙๕๗.๗๓	๑.๒๗๒๖	๘๙,๐๒๘.๒๑	ถนนภายในหมู่บ้าน
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๐,๐๒๘.๒๑	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๙๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				เก้าหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๓๑๐/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางรัชนิกร เลิศพุดผิงค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๔๐/ ๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน																																																
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน																																																	
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๒๒๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๔๔	๗๖๓.๖๘	๗๖๓.๖๘																																																
๒	ทรายรองพื้นทาง	๑๑.๐๐	๓	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง ๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓.๒ ทรายหยาบ ๓.๓ หิน	๒๒.๐๐ ๑๔๘.๐๐ ๑๔.๐๐ ๒๔.๐๐	ลบ.ม. ก. ลบ.ม. ลบ.ม.	- ๑๒๐.๐๐ ๔๐๖.๕๔ ๖๔๓.๒๓	- ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๕,๖๙๑.๕๖ ๑๕,๔๓๗.๕๒	- - - -	๖,๗๓๒.๐๐ ๑๗,๖๖๐.๐๐ ๕,๖๙๑.๕๖ ๑๕,๔๓๗.๕๒	๖,๗๓๒.๐๐ ๑๗,๖๖๐.๐๐ ๕,๖๙๑.๕๖ ๑๕,๔๓๗.๕๒	๔	งานเหล็กเสริม ๔.๑ เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. Ø ๔.๐๐ มม.	๒๒๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๕	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน ค่าแรงไม้แบบ	๐.๐๗ ๑๔.๘๐ ๑๔.๘๐	ตัน ลบ.ฟ. ตร.ม.	๑๕,๗๘๕.๐๕ ๔๐๑.๘๗ -	๑,๑๐๔.๙๕ ๕,๙๔๗.๖๘ -	- -	๒๓๑.๐๐ ๑,๙๖๘.๔๐ -	๑,๓๓๕.๙๕ ๕,๙๔๗.๖๘ ๑,๙๖๘.๔๐	๖	งานอื่น ๆ	๖๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗	๗.๑ แอสฟัลท์ ๗.๒ โฟม	๑๐.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๕๗,๗๑๓.๖๕		๑๒,๒๔๔.๐๘	๖๙,๙๕๗.๗๓
๓	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง ๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓.๒ ทรายหยาบ ๓.๓ หิน	๒๒.๐๐ ๑๔๘.๐๐ ๑๔.๐๐ ๒๔.๐๐	ลบ.ม. ก. ลบ.ม. ลบ.ม.	- ๑๒๐.๐๐ ๔๐๖.๕๔ ๖๔๓.๒๓	- ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๕,๖๙๑.๕๖ ๑๕,๔๓๗.๕๒	- - - -	๖,๗๓๒.๐๐ ๑๗,๖๖๐.๐๐ ๕,๖๙๑.๕๖ ๑๕,๔๓๗.๕๒	๖,๗๓๒.๐๐ ๑๗,๖๖๐.๐๐ ๕,๖๙๑.๕๖ ๑๕,๔๓๗.๕๒																																																
๔	งานเหล็กเสริม ๔.๑ เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. Ø ๔.๐๐ มม.	๒๒๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐																																																
๕	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน ค่าแรงไม้แบบ	๐.๐๗ ๑๔.๘๐ ๑๔.๘๐	ตัน ลบ.ฟ. ตร.ม.	๑๕,๗๘๕.๐๕ ๔๐๑.๘๗ -	๑,๑๐๔.๙๕ ๕,๙๔๗.๖๘ -	- -	๒๓๑.๐๐ ๑,๙๖๘.๔๐ -	๑,๓๓๕.๙๕ ๕,๙๔๗.๖๘ ๑,๙๖๘.๔๐																																																
๖	งานอื่น ๆ	๖๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐																																																
๗	๗.๑ แอสฟัลท์ ๗.๒ โฟม	๑๐.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐																																																
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๕๗,๗๑๓.๖๕		๑๒,๒๔๔.๐๘	๖๙,๙๕๗.๗๓																																																