



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓
และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕
ลักษณะงานดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคากลาง ๒๗๕,๐๐๐
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(ลงชื่อ)

(นายสมมิตร คุ่มบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางกฤติกา ไชยชวคุปต์	กรรมการ
๖.๓ นางสาวพัชรา แก้วจันทร์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานอาคาร (โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๑๗,๑๙๑.๘๗	๑.๒๗๒๖	๒๗๖,๓๙๘.๓๘	
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๘๐,๓๙๘.๓๘	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๗๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกฤติกา ไชยชวคุปต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรา แก้วจันทร์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุสม หมู่ที่ ๓ และ บ้านสมหาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานโครงสร้าง							
	๑.๑ งานดิน ทิน ทราย และฐานราก							
	ขุดดินฐานรากและถมคืน	๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๕๙๒.๐๐	๕๙๒.๐๐
	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๔๐๖.๕๔	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๕๐๕.๕๔
	เสา คสล.สำเร็จรูป ๖"x๖" สูง ๓.๐๐ เมตร	๓.๐๐	ต้น	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐.๐๐
	๑.๒ งานแบบหล่อคอนกรีต							
	ไม่แบบทั่วไป	๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๑,๒๐๕.๖๑	-	-	๑,๒๐๕.๖๑
	ค่าแรงไม่แบบ	๙.๖๐	ตร.ม.	-	-	๓๓๓.๐๐	๑,๒๗๖.๘๐	๑,๒๗๖.๘๐
	ตะปู	๓.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๑๖๘.๒๑	-	-	๑๖๘.๒๑
	๑.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๙๘.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๐.๐๐	ถุง	๑๒๐.๕๐	๔,๘๒๐.๐๐	-	-	๔,๘๒๐.๐๐
	ทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๖๒๖.๑๖	-	-	๑,๖๒๖.๑๖
	หิน	๖.๐๐	ลบ.ม.	๖๗๓.๒๗	๔,๐๓๙.๖๒	-	-	๔,๐๓๙.๖๒
	๑.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กกลม Ø ๖ มม.	๑๘.๕๓	กก.	๑๗.๖๘	๓๒๗.๖๑	๔.๑๐	๗๕.๙๗	๓๓๑.๕๘
	เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๒ มม.	๑๑๓.๖๖	กก.	๑๖.๙๔	๑,๙๒๕.๔๐	๓.๓๐	๓๗๕.๐๘	๒,๓๐๐.๔๘
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.Ø ๔ มม.	๑๗.๕๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๔๓๗.๕๐	๕.๐๐	๘๗.๕๐	๕๒๕.๐๐
	รวมยอดทั่วไป				๑๘,๕๕๖.๖๕		๕,๔๙๔.๓๕	๒๔,๐๕๑.๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา				๑๘,๕๕๖.๖๕			๒๕,๐๕๑.๐๐
	ลาดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๒๖.๑๗	๕๒.๓๔	-	-	๕๒.๓๔
๒	งานสถาปัตยกรรม							
	๒.๑ งานหลังคา							
	ค่าแรงรื้อถอนวัสดุหลังคากระเบื้องลอนคู่	๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐
	ค่าแรงรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐
	กระเบื้องลอนคู่เคลือบสีขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.หนา ๕ มม.	๑๘๐.๐๐	แผ่น	๖๖.๓๖	๑๑,๙๔๔.๘๐	-	-	๑๑,๙๔๔.๘๐
	ตะปูเกลียว	๔๐๐.๐๐	ตัว	๓.๗๔	๑,๔๙๖.๐๐	-	-	๑,๔๙๖.๐๐
	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ๑ ๑/๒"x๑ ๑/๒"x๒.๐ มม.	๕.๐๐	ทอน	๒๒๗.๑๐	๑,๑๓๕.๕๐	-	-	๑,๑๓๕.๕๐
	เหล็กดัดรี ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๘.๐๐	ทอน	๓๖๐.๗๕	๒,๘๘๖.๐๐	-	-	๒,๘๘๖.๐๐
	เหล็กดัดรี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๑๖.๐๐	ทอน	๖๑๘.๖๙	๙,๘๘๙.๐๔	-	-	๙,๘๘๙.๐๔
	ค่าแรงมุงหลังคา	๘๒.๕๐	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๓,๗๑๒.๕๐	๓,๗๑๒.๕๐
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๘"x๔ ม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๑๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	-	-	๒,๑๖๐.๐๐
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๖"x๔ ม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๑๖๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	-	-	๑,๙๒๐.๐๐
	ค่าแรงติดตั้งไม่เชิงชาย	๔๓.๐๐	เมตร	-	-	๗๓.๐๐	๓,๑๓๙.๐๐	๓,๑๓๙.๐๐
	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ๑ "x๒" x๒.๓ มม.	๑๕.๐๐	ทอน	๒๒๗.๑๐	๓,๔๐๖.๕๐	-	-	๓,๔๐๖.๕๐
	แผ่นสกรูทอร์ค ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.หนา ๖ มม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๓๖๕.๐๐	๔,๓๘๐.๐๐	-	-	๔,๓๘๐.๐๐
	รางรับน้ำฝน	๒๘.๐๐	เมตร	๑๘๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
	ลาดเชื่อม	๓.๐๐	กิโลกรัม	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐
	สีกันสนิม	๑.๐๐	ถัง	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐
	น้ำมันสน	๔.๐๐	แกลลอน	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	๒๒ งานพื้น							
	พื้นปูกระเบื้อง ๑๒"x๑๒"	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	๓๒,๓๐๐.๐๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๕๐.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	-	-	๖,๓๕๐.๐๐
	รวมยอดยกไป				๘๘,๙๗๖.๘๓		๓๐,๑๕๕.๘๕	๑๑๙,๑๓๒.๖๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา				๘๘,๙๗๖.๘๓			๓๐,๑๔๕.๘๕	๑๑๙,๑๒๒.๖๘
	ทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๖๒๖.๑๖	-	-	-	๑,๖๒๖.๑๖
	ปูนยาแนว	๒๐.๐๐	ถุง	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐๐.๐๐
	๒.๓ งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐบล็อก	๓๙.๓๑	ตร.ม.	-	-	๖๕.๐๐	๒,๕๕๕.๑๕	-	๒,๕๕๕.๑๕
	อิฐบล็อก	๕๒๐.๐๐	ก้อน	๔.๙๑	๒,๕๕๓.๒๐	-	-	-	๒,๕๕๓.๒๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๗.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐	๘๘๙.๐๐	-	-	-	๘๘๙.๐๐
	ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๔๐๖.๕๔	-	-	-	๔๐๖.๕๔
	เอ็น คสล.	๒๑.๐๐	เมตร	๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๔๔.๐๐	๙๒๔.๐๐	-	๒,๖๐๔.๐๐
	ค่าแรงรื้อถอนผนังก่ออิฐเดิม	๓๘.๕๘	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๑,๕๕๓.๒๐	-	๑,๕๕๓.๒๐
	๒.๔ งานฉาบปูน								
	ฉาบปูนเรียบก่ออิฐ	๗๘.๖๒	ตร.ม.	-	-	๘๒.๐๐	๖,๔๕๖.๘๔	-	๖,๔๕๖.๘๔
	ปูนซีเมนต์ผสม	๑๒.๐๐	ถุง	๑๒๗.๐๐	๑,๕๒๔.๐๐	-	-	-	๑,๕๒๔.๐๐
	ทรายละเอียด	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๗.๙๕	๙๑๕.๙๐	-	-	-	๙๑๕.๙๐
	๒.๕ งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติกภายนอก	๕.๐๐	แกลลอน	๕๒๘.๐๔	๒,๖๔๐.๒๐	-	-	-	๒,๖๔๐.๒๐
	สีน้ำพลาสติกภายใน	๕.๐๐	แกลลอน	๔๓๔.๕๘	๒,๑๗๒.๙๐	-	-	-	๒,๑๗๒.๙๐
	สีรองพื้นปูนใหม่	๕.๐๐	แกลลอน	๕๕๖.๐๗	๒,๗๘๐.๓๕	-	-	-	๒,๗๘๐.๓๕
	ค่าแรงทาสี	๑๐๐.๔๘	ตร.ม.	-	-	๓๔.๐๐	๓,๕๑๖.๓๒	-	๓,๕๑๖.๓๒
	๒.๖ งานประตู-หน้าต่าง								
	ป๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐
	ป๒ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	๑๑,๕๐๐.๐๐
	น๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเหล็กตี	๔.๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๐๐๐.๐๐
๓	งานระบบประปา								
	รวมยอดยกไป				๑,๕๘๘,๖๖๕.๐๘		๔๘๘,๕๓๑.๓๖		๒,๐๗๗,๑๙๖.๔๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา							๒๐๗,๑๙๖.๔๔
	ท่อพีวีซี. ชั้น ๘.๕ Ø ๒" ยาว ๔.๐๐ เมตร	๒๕.๐๐	ท่อน	๑๕๔.๒๑	๓,๘๕๕.๒๕	-	-	๓,๘๕๕.๒๕
	ค่าแรงเดินท่อ พีวีซี. ระบบประปา	๙๔.๐๐	เมตร	-	-	๔๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐
	สามทางพีวีซี. Ø ๒" ลด ๑/๒"	๑.๐๐	อัน	๓๓.๖๔	๓๓.๖๔	-	-	๓๓.๖๔
	ข้องอ ๙๐° พีวีซี. Ø ๒"	๔.๐๐	อัน	๓๓.๖๔	๑๓๔.๕๖	-	-	๑๓๔.๕๖
	ข้องอ ๙๐° พีวีซี. Ø ๑/๒"	๔.๐๐	อัน	๔.๒๑	๑๖.๘๔	-	-	๑๖.๘๔
	หัวอุดพีวีซี. Ø ๒"	๑.๐๐	อัน	๓๓.๖๔	๓๓.๖๔	-	-	๓๓.๖๔
	ประตุน้ำพีวีซี. Ø ๒"	๑.๐๐	ชุด	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	-	-	๘๕.๐๐
	มิเตอร์น้ำ	๑.๐๐	ชุด	๙๕.๕๐	๙๕.๕๐	-	-	๙๕.๕๐
	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี. ขนาด ๒๕๐ กรัม	๑๐.๐๐	กระป๋อง	๑๑๒.๑๕	๑,๑๒๑.๕๐	-	-	๑,๑๒๑.๕๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			๑๖๔,๙๐๐.๕๑			๕๒,๒๙๑.๓๖	๒๑๗,๑๙๑.๘๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๗๗/๒๕๕๙
 ลงวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคาก่อนเป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายเท็ดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ.....
 (นางกฤติกา ไชยขวัญ)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพัชรา แก้วจันทร์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง