ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไม้ตายบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไม้ตายบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ลักษณะงานดังนี้

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง
- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๔๑ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคากลาง ๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบต.หนองแจ้งใหญ่ จ.นครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายสมพันธุ์ ไร่ดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไม้ตายบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘
/ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๑๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง
- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๔๑ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐.- บาท
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑	นายทวีเดช วงศรีลา	ประธานกรรมการ
๖.๒	นางวิลาวรรณ อินอุ่นโชติ	กรรมการ
๖.๓	นางวรรณวิไล ชุมศรี	กรรมการ

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานอาคาร (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไม้ตาย)

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๔๑ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภททาง(ถนนในชุมชน)	๑๖๗,๐๑๔.๓๗	๑.๓๐๗๔	๒๑๘,๓๕๔.๕๙	ถนนภายในหมู่บ้าน
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**๒๒๑,๓๕๔.๕๙**	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			**๒๒๑,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร			**สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**	

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน เมษายน ๒๕๖๐ ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน เมายน ๒๕๖๐

และ : ค่าแรงกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทวีเดช วงศรีลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิลาวรรณ อินอุ่นโชติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรรณวิไล ชุมศรี)

แบบ ปร.๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไม้ตาย ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๔๑ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ๐๐๘/ ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๕๔๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๔๗	๑,๘๗๗.๒๗	๑,๘๗๗.๒๗
๒	ทรายรองพื้นทาง	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑๐,๙๗๖.๕๘	๙๙.๐๐	๒,๖๗๓.๐๐	๑๓,๖๔๙.๕๘
๓	งาน คอนกรีตโครงสร้าง	๕๔.๑๐	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	๓.๑ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ KSC	๕๔.๑๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๙๘,๕๙๓.๔๖	๓๐๖.๐๐	๑๖,๕๒๔.๐๐	๑๑๕,๘๔๖.๐๐
๔	งานเหล็กเสริม							
	๔.๑ เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๕๔๑.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๓,๕๒๕.๐๐	๕.๐๐	๒,๗๐๕.๐๐	๑๖,๒๓๐.๐๐
	Ø ๔.๐๐ มม.							
	๔.๒ เหล็กDOWEL BAR RB Ø ๑๕ มม.	๐.๑๒	ตัน	๑๗,๑๙๒.๕๓	๒,๐๖๓.๑๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓๙๖.๐๐	๒,๔๕๙.๑๐
๕	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๒๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๑๐,๔๔๘.๖๒	-	-	๑๐,๔๔๘.๖๒
๖	ค่าแรงไม้แบบ	๒๘.๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๘๐๓.๘๐	๓,๘๐๓.๘๐
๗	งานอื่น ๆ							
	๗.๑ แอสฟัลท์	๘๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	๗.๒ โฟม	๑๐.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				**๑๓๗,๘๕๖.๗๗**		**๒๘,๔๒๙.๐๗**	**๑๖๗,๐๑๕.๓๗**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๐

ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายทวีเดช วงศรีลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิลาวรรณ อินอุ่นโชติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณวิไล ชุมศรี)