



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่

ตามที้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา  
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่ ลักษณะงาน  
ดังนี้

- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง  
พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
(ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคาากลาง ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางกฤติกา ไชยชวคุปต์ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางภรภัทร ภักดิ์ตระกูลวงศ์ กรรมการ
  - ๖.๓ นายสรวิทย์ อ่องพิมาย กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานอาคาร (โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ )

- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๖๗,๘๔๕.๗๘	๑.๓๐๗๔	๓๕๐,๑๘๑.๕๘	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๕๓,๑๘๑.๕๘	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางกฤติกา ไชยชวคุปต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภรภัทร ภักดิ์ตระกูลวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรวิทย์ อ่องพิมาย)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานโครงสร้าง							
	๑.๑ งานดิน หิน ทราบ และฐานราก							
	ขุดดินฐานรากและถมดิน	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๕,๓๒๘.๐๐	๕,๓๒๘.๐๐
	ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๖.๒๖	๔๓๕.๑๒	๙๙.๐๐	๑,๑๖๓.๑๒	๑,๖๒๓.๑๒
	ทรายหยาบรองพื้น	๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒,๐๓๒.๗๐	๙๙.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๕๒๗.๗๐
	๑.๒ งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๒๐,๐๔๖.๗๓	๔๘๘.๐๐	๕,๔๗๘.๐๐	๒๕,๕๒๔.๗๓
	๑.๓ งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กกลม Ø ๖ มม.	๐.๑๔	ตัน	๑๘,๙๔๘.๖๐	๒,๕๘๒.๖๙	๔,๑๐๐.๐๐	๕,๕๘๘.๘๓	๓,๑๔๑.๕๒
	เหล็กกลม Ø ๙ มม.	๐.๐๖	ตัน	๑๗,๖๙๖.๒๗	๑,๐๙๕.๐๕	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๕๙๓.๓๑	๑,๓๔๘.๗๕
	เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๒ มม.	๐.๔๖	ตัน	๑๙,๘๓๖.๕๔	๙,๑๕๙.๕๒	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๕๒๓.๗๘	๑๐,๖๘๓.๓๐
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø ๔.๐๐ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๗๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
	ลาดผูกเหล็ก	๑๒.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๓๙๒.๕๒	-	-	๓๙๒.๕๒
๒	งานสถาปัตยกรรม							
	๒.๑ งานหลังคา							
	รวมยอดยกไป			๓๙๖,๖๙๔.๓๓			๑๕,๒๑๕.๓๑	๕๒๑,๙๐๙.๖๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา							๕๒,๙๐๙.๖๔
	หลังคาเหล็กดัดลอนเคลือบสี ยาว ๕.๗๕ เมตร	๑๖.๐๐	แผ่น	๘๐๕.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐	-	-	๑๒,๘๘๐.๐๐
	ครอบข้างหลังคาเหล็กดัดลอน (METAL SHEET)	๑๒.๐๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐
	สกรูยึด	๓๐๐.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐
	ค่าแรงมุงหลังคาเหล็กดัดลอน	๖๖.๗๒	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๔,๖๗๐.๔๐	๔,๖๗๐.๔๐
	เหล็กตัวซี ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๓.๐๐	ท่อน	๔๓๘.๒๕	๕,๗๑๐.๒๕	-	-	๕,๗๑๐.๒๕
	เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๑๗.๐๐	ท่อน	๗๕๔.๓๙	๑๓,๕๐๔.๖๓	-	-	๑๓,๕๐๔.๖๓
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	๘๕.๑๐	กิก.	-	-	๑๐๐.๐๐	๘,๕๑๐.๐๐	๘,๕๑๐.๐๐
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"x๘"x๔.๐๐ ม.	๗.๐๐	แผ่น	๒๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐
	ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชาย	๒๕.๐๐	เมตร	-	-	๗๓.๐๐	๑,๘๒๕.๐๐	๑,๘๒๕.๐๐
	สีกันสนิม	๑.๐๐	ถัง	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	-	-	๘๕๐.๐๐
	น้ำมันสน	๔.๐๐	แกลลอน	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐
	๒.๒ งานพื้น							
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ๘"x๘"	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑๘๕.๙๘	๖,๑๓๗.๓๔	๑๕๘.๐๐	๕,๒๑๔.๐๐	๑๑,๓๕๑.๓๔
	ปูนซีเมนต์ผสม	๑๖.๐๐	ถุง	๑๑๙.๑๘	๑,๙๐๖.๘๘	-	-	๑,๙๐๖.๘๘
	ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๘๑๓.๐๘	-	-	๘๑๓.๐๘
	ปูนยาแนว	๖.๐๐	ถุง	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐
	๒.๓ งานผนัง							
	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ๘"x๑๐"	๕๔.๐๐	ตร.ม.	๑๘๕.๙๘	๑๐,๐๒๒.๒๒	๑๖๖.๐๐	๘,๖๖๐.๐๐	๑๘,๘๔๘.๒๒
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๙๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๙.๐๐	๘,๘๘๘.๐๐	๘,๘๘๘.๐๐
	อิฐฉาบปูน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก้อน	๑.๑๗	๑๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๗๐๐.๐๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๓๕.๐๐	ถุง	๑๑๙.๑๘	๔,๑๗๑.๓๐	-	-	๔,๑๗๑.๓๐
	ทรายหยาบ	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒,๔๓๙.๒๔	-	-	๒,๔๓๙.๒๔
	บล็อกแก้ว	๖๔.๐๐	ก้อน	๕๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐
	รวมยอดยกไป				๑๑๕,๔๑๙.๙๗		๕๕๓,๑๘๖.๗๑	๑๖๘,๖๐๖.๖๘



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา							๑๖๘,๖๐๖.๖๘
	๒.๔ งานฉาบปูน							
	ฉาบปูนเรียบก่ออิฐ	๑๘๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๒.๐๐	๑๕,๐๘๘.๐๐	๑๕,๐๘๘.๐๐
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
	ปูนซีเมนต์ผสม	๒๒.๐๐	ถุง	๑๑๙.๑๘	๒,๖๒๑.๙๖	-	-	๒,๖๒๑.๙๖
	ทรายละเอียด	๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๓.๙๕	๒,๒๘๙.๙๕	-	-	๒,๒๘๙.๙๕
	๒.๕ งานทาสี							
	สีน้ำพลาสติกภายนอก	๔.๐๐	แกลลอน	๔๗๖.๖๔	๑,๙๐๖.๕๖	-	-	๑,๙๐๖.๕๖
	สีน้ำพลาสติกภายใน	๔.๐๐	แกลลอน	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
	สีรองพื้นปูนใหม่	๔.๐๐	แกลลอน	๕๕๖.๐๗	๒,๒๒๔.๒๘	-	-	๒,๒๒๔.๒๘
	ค่าแรงทาสี	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
	๒.๖ งานประตู-หน้าต่าง							
	ป๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๗.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐
	ป๒ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒,๒๙๐.๐๐	๒,๗๑๐.๐๐
๓	งานระบบไฟฟ้า							
	๓.๑ ตงโคมไฟฟ้า							
	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑x๓๖ w.	๑๐.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๕.๐๐	๒,๘๘๕.๐๐
	สายไฟ VAF ๒X๑.๕ ตร.มม. เดินในอาคาร	๐.๕๐	ม้วน	๘๘๗.๘๕	๔๔๓.๙๓	๙๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๘๙๓.๙๓
	สายไฟ VAF ๒X๒.๕ ตร.มม. เดินในอาคาร	๐.๕๐	ม้วน	๑,๔๓๙.๒๕	๗๑๙.๖๓	๑,๑๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๒๖๙.๖๓
	๓.๒ สวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)							
	สวิตช์	๑๐.๐๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	เต้ารับ	๑.๐๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๒๕.๐๐
๔	งานสุขภัณฑ์+สุขาภิบาล							
	โถส้วมชักโครก มีฐาน เคลือบขาว	๓.๐๐	อัน	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๗,๘๕๐.๐๐
	รวมยอดยกไป				๑๔๙,๕๐๑.๐๗		๗๘,๕๕๔.๗๑	๒๒๘,๐๕๕.๗๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา			๑๙๙,๕๐๑.๐๗				๒๒๘,๐๕๕.๗๘
	ได้ส่วนหนึ่งของแบบฐาน เคือบขา	๔.๐๐	อัน	๗๘๕.๐๐	๓,๑๔๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐
	ได้ปีสภาวะเสริมอีก ชนิดแขน เคือบขา	๓.๐๐	อัน	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐
	อ่างล้างหน้า เคือบขา แบบฝังในเคา์เตอร์	๔.๐๐	อัน	๘๕๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
	อ่างล้างหน้า เคือบขา แบบแขวนผนัง	๑.๐๐	อัน	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
	สายฉีดชำระพร้อมสตีปอลัว	๗.๐๐	อัน	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐
	ตะขอแขวนผ้า	๗.๐๐	อัน	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐
	ที่ใส่สบู่เหลว เคือบขา	๒.๐๐	อัน	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕๙๐.๐๐
	ที่ใส่กระดาษชำระ เคือบขา	๓.๐๐	อัน	๒๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๙๓๐.๐๐
	ราวจับสำหรับคนพิการ	๑.๐๐	เหมา	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
	กระจกเงาสี่เหลี่ยม	๑.๐๐	อัน	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๒๐.๐๐
	กระจกเงาหน้าอ่างล้างหน้า	๑.๐๐	อัน	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๒๐.๐๐
	เคา์เตอร์แบบ ๒ หลุม	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	ตะแกรงกรองผงรูดบายน้ำทั้ง ๒"	๗.๐๐	อัน	๔๕.๐๐	๓๑๕.๐๐	๗๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๘๙๐.๐๐
	บ่อนกระยะ - บ่อซีม	๓.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐
	ท่อน้ำทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	แผนประกอบอุปกรณ์ทั้งหมด	๑.๐๐	เหมา	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			๑๙๘,๕๐๑.๐๗			๘๙,๔๓๙.๗๑	๒๒๗,๙๔๐.๗๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๐  
 ลงวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางงศติกา ไชยชอุบลัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางกรภัทร ภิภัทธตรภูกลางษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสุราษฎร์ อ่องพิงาย)