



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะตรวจรับงานจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริง สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายเทิดศักดิ์ บุญดี ให้ทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลักษณะงานดังนี้

จุดที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ ๑ ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานรื้อท่อกลมเดิม ปริมาณ ๕.๐๐ เมตร
- งานดินถมปรับระดับรองพื้นทาง ปริมาณ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.X๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง ปริมาณ ๕.๐๐ เมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ ปริมาณ ๘.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร ปริมาณ ๕.๐๐ เมตร

จุดที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ ๔ สายทางบริเวณข้างวัดทางไปบ้านหนองแจ้งใหญ่
พบความเสียหาย มีพื้นที่ขนาด ๑๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.X๐.๒๐x๐.๒๐ m. ปริมาณ ๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ ปริมาณ ๑๔.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๑๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ ๔ สายทางบริเวณข้างวัดทางไปบ้านหนองแจ้งใหญ่
พบความเสียหาย พื้นที่ขนาด ๒๔.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๒๔.๐๐ ตารางเมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.X๐.๒๐x๐.๒๐ m. ปริมาณ ๒๔.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ ปริมาณ ๒๔.๘๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๒๔.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๔ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ ๔ สายทางบริเวณข้างวัดทางไปบ้านหนองแจ้งใหญ่ พบ
ความเสียหายพื้นที่ขนาด ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๒๐x๐.๒๐ m. ปริมาณ ๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดค่างรอยต่อ ปริมาณ ๑๔.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๔๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๕ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ ๔ สายหน้าวัดศรีวนาราม พบความเสียหายพื้นที่ขนาด
๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานดินถมปรับระดับรองพื้นทาง ปริมาณ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดค่างรอยต่อ ปริมาณ ๑๐.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๖ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุเสมา หมู่ ๓ สายทางรอบหมู่บ้าน พบความเสียหายพื้นที่ขนาด
๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดค่างรอยต่อ ปริมาณ ๘.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๔๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๗ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ ๕ สายทางรอบหมู่บ้าน (ทางไปวัดป่า) พบความ
เสียหายพื้นที่ขนาด ๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดค่างรอยต่อ ปริมาณ ๘.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๘ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ ๕ สายหน้าบ้าน ผอ. นาล พบความเสียหายพื้นที่ขนาด
๑๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดค่างรอยต่อ ปริมาณ ๘.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๑๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๙ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่มฝำ หมู่ ๑๐ พบความเสียหายพื้นที่ขนาด ๕๒.๘๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- ผิวทาง ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๗.๙๒ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๕๒.๘๐ ตารางเมตร
- งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง ปริมาณ ๑๓.๒๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๕๒.๘๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๑๐ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ ๔ เส้นรอบบ้าน (ต้นตาล) พบความเสียหายพื้นที่ขนาด ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- งานชุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ปริมาณ ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานดินถมปรับระดับรองพื้นทาง ปริมาณ ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณ ๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทาง ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- Contraction Joint (RB ๑๕ mm.Lo.๕๐m.@๐.๕๐M.) ปริมาณ ๔๘.๕๔ กิโลกรัม
- งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง ปริมาณ ๓๕.๐๐ เมตร
- ค่าตัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ ปริมาณ ๒๐.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๑๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ ๑ (สายทางไปศาลปู่ตา) พบความเสียหายพื้นที่ขนาด ๙๒.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานดังนี้

- ผิวทาง ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc) ปริมาณ ๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร
- Wire Mesh ๔ mm.x๐.๑๐x๐.๓๐ m. ปริมาณ ๙๒.๐๐ ตารางเมตร
- งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง ปริมาณ ๒๓.๐๐ เมตร
- ค่าปูผิว ปริมาณ ๙๒.๐๐ ตารางเมตร

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริง ได้ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่ แล้วในวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ลงชื่อ)

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่